

## COMPRAS

### **Alquiler y Suministro de infraestructuras y perimetrados de seguridad al patrimonio.**

#### **VALLADOS PERIMETRALES:**

- Alquiler de 500 vallas de 2 metros de altura para cerramiento, con pies de caucho.
- Suministro e instalación de Rafia para cobertura de 200 vallas de 2 metros de altura.
- Suministro e instalación de señalética para salidas de emergencia y puertas de evacuación según normativa.
- Alquiler de 200 vallas peatonales para delimitación de espacios
- Instalación y desmontaje del vallado según indicaciones de la dirección del evento, en los días previos al mismo.

#### **WC PORTÁTILES:**

- 34 WC Químicos
- 2 WC Químico Minusvalido
- 4 Urinario MASCULINOS tipo “seta”
- Personal de limpieza durante el día del evento. Con Presencia Permanente para reposición y limpieza de los mismos.
- Iluminación de los baños desde el interior y exterior.

#### **Alquiler Varios:**

- Alquiler e instalación de Toldos de Sombreo en un total de 150 m2.
- Alquiler e instalación de 150 metros de Césped Artificial.
- Alquiler e instalación de plantas ornamentales por un valor aproximado de 300 €

#### **OTROS MONTAJES Y TRABAJOS AUXILIARES:**

- Apoyo en la decoración de las zonas BackStage, Escenario Alcazaba y Puerta Palmas. Aportación de 3 personas durante dos jornadas laborales completas
- Instalación de Torres tipo Layard de 10 metros de altura para el sonido en Puerta Palmas, 2 unidades, con materiales aportados por la producción del Evento.
- Instalación de dos arcos de bienvenida, con estructura tipo layard en la zona de Alcazaba.
- Instalación de Depósito de Agua y canalización para camerinos.

- Suministro e instalación de 4 lonas cubrepeas microperforadas de 2 x 10 metros, instaladas en altura sobre las estructuras layard. Las lonas serán impresas a todo color con refuerzo perimetral y ollaos cada 50 cm
- Recogida y deshecho de materiales de montaje de la zona de Camerinos y VIP, tales como moquetas, bridas y similares.

### **PLAZOS DE ACTUACIÓN:**

La instalación de todos los materiales expuestos anteriormente se realizará en la semana previa al 2 de Junio, en las zonas de La Alcazaba y Puerta Palmas de Badajoz, según el plan de trabajo marcado por la organización del Evento. Los trabajos podrán dar comienzo el Lunes 3 de junio a las 8.00 horas, y deberán estar finalizados el Viernes 6 de Junio a las 14.00 horas, a fin de realizar una revisión presencial de todo lo suministrado.

Durante los trabajos de montaje, designará dos coordinadores, que trabajarán junto con la organización en el adecuado desarrollo de los trabajos a efectuar. Estos dos coordinadores estarán presentes durante toda la jornada del evento, revisando el buen funcionamiento de los materiales suministrados.

El desmontaje de todo lo anterior, deberá iniciarse a las 5.00 horas el domingo 9 de Junio, debiendo dejar finalizado el mismo en Puerta Palmas antes de las 10 horas del mismo. En la alcazaba, los trabajos de recogida de los vallados se ejecutarán antes de las 15 horas del Domingo 9 de Junio, y de las 14 horas del lunes 10 de Junio el resto de materiales.

**Importe máximo de la licitación (IVA incluido).... 13.600 €**