

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  
**OBRA MENOR INSTALACIÓN DE TEJADO EN CENTRO DE MAYORES DE GÉVORA**

1. TÍTULO ACTIVIDAD

**Instalación de tejado en Centro De Mayores De Gévora**

2. ACCIONES A REALIZAR:

Los arreglos y mejoras a realizar son los siguientes:

- Forrado de puerta de 3,80 x 2,50m de chapa ciega 1,50 mm. Incluido pintura esmalte en color verde carruaje para la puerta.
- Instalación de panel de poliuretano con doble chapa, blanco- rojo de 30m/m, remates cumbre y laterales montados sobre correas. Canalón visto de chapa prelacada.
- Chapado de puerta cancilla con chapa lisa de 1,2 m/m repintado de lisa de, al menos, 1,2 m/m repintado de negro brillo.

3. REQUISITOS

El presupuesto debe contemplar el suministro, obra y montaje.

4. IMPORTE

El importe máximo de la obra será **4.447,09 € IVA INCLUIDO**